cz. elektryczna

6		**MONTAŻ URZĄDZEŃ**			
37 d.6	**KNNR 5 0701-03**	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV- szer. 0.4 m - głębokosc 0.6 m	m3		
		195*0.4*0.6	m3	46.800	
				RAZEM	**46.800**
38 d.6	**KNNR 5 0706-01**	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		195*2	m	390.000	
				RAZEM	**390.000**
39 d.6	**KNNR 5 0702-02**	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		46.8	m3	46.800	
				RAZEM	**46.800**
40 d.6	**KNNR 5 0705-01**	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	**14.000**
41 d.6	**KNNR 5 0707-02**	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	**5.000**
42 d.6	**KNNR 5 0707-02**	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		308	m	308.000	
				RAZEM	**308.000**
43 d.6	**KNNR 5 0713-02**	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (przewierty, rury osłonowe, słupy)	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	**62.000**
44 d.6	**KNNR 5 0726-10**	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	**24.000**
45 d.6	**KNNR 5 0605-02**	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	**140.000**
46 d.6	**KNNR 5 1001-01**	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
47 d.6	**KNNR 5 1006-01**	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
48 d.6	**KNNR 5 1003-01**	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.		
		9	kpl.przew.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
49 d.6	**KNNR 5 1004-01**	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
50 d.6	**KNR 4-03 0901-05**	Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod-łącz.		
		96	pod-łącz.	96.000	
				RAZEM	**96.000**
51 d.6	**KNNR 5 0403-03**	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym SZAFKI S1 i S2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
52 d.6	**KNNR 5 0403-03**	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym ROZDZIELNIA RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**