
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont UG Walce
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
INWESTOR : Urząd Gminy WALCE
ADRES INWESTORA : 47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Cieśliński
DATA OPRACOWANIA : 03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys nie zawiera podatku VAT!

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont piętra UG Walce					
1		Remont piętra UG Walce			
d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 19.68*2.65+15.4*2.65+13.92*2.65+14.31*2.65+19.24*2.65+15.48*2.65+13.16*2.65+9.98*2.65+11.98*2.65+7.5*2.65+64.08*2.65	m ² m ²	542.535	
				RAZEM	542.535
d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 9+9.98+10.77+22.46+14.18+11.47+14.31+23.73+14.76+7.43+50.31	m ² m ²	188.400	
				RAZEM	188.400
d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 542.535+203.130	m ² m ²	745.665	
				RAZEM	745.665
d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 203.130	m ² m ²	203.130	
				RAZEM	203.130
d.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe - wymiana wraz z skrzydłami drewnopodobnymi Analogia do drzwi istniejących parteru. 2.05*0.8*11+2.05*0.9	m ² m ²	19.885	
				RAZEM	19.885
d.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe - wymiana wraz z skrzydłami drewnopodobnymi Analogia do drzwi istniejących parteru - Parter pomieszczenie USC 2.05*1*1	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
d.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe - wymiana wraz z skrzydłami drewnopodobnymi z okienkiem podawczym, pułką, wzmocnione. Analogia do drzwi istniejących parteru. 2.05*0.9	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
d.1	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 6*4.5+4.1*2.7	m ² m ²	38.070	
				RAZEM	38.070
d.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek lastryko 6*4.5+4.1*2.7	m ² m ²	38.070	
				RAZEM	38.070
d.1	analiza indywidualna	Balustrady ze stali nierdzewnej. 6.6+9.35	m m	15.950	
				RAZEM	15.950
d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9+9.98+10.77+22.46+14.18+11.47+14.31+23.73+14.76	m ² m ²	130.660	
				RAZEM	130.660
d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 9+9.98+10.77+22.46+14.18+11.47+14.31+23.73+14.76 0.1*(19.68+15.4+13.92+14.31+19.24+15.48+13.16+9.98+11.98)	m ² m ² m ²	130.660 13.315	
				RAZEM	143.975
d.1	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną 7.43+50.31	m ² m ²	57.740	
				RAZEM	57.740
d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 7.5+64.08	m m	71.580	
				RAZEM	71.580
d.1	KNP 02 1119-03.05	Wykładziny rulonowe dywanowe gr. 7 mm z runem pętelkowym lub welurowym - oddzielne arkusze klejone do podłoża na stykach w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
d.1	KNR 2-15 0120-02 analogia	Szafki hydrantowe wnękowe - wymiana 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Powiększenie otworów drzwiowych	m		
d.1	0338-06				
	analogia	2.05*11*2	m	45.100	
				RAZEM	45.100
18	KNR 2-02	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	1215-01				
	analogia	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19		Listawa dylatacyjna	m		
d.1	analiza indywidualna	5.7	m	5.700	
				RAZEM	5.700
20	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1	2702-01	81.11	m ²	81.110	
				RAZEM	81.110
21	NNRNKB	Wykonanie tynku szlachetnego	m ²		
d.1	202 0841-01				
	analogia	79.32	m ²	79.320	
				RAZEM	79.320
22	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworu	szt.		
d.1	0325-04				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
d.1	0846-01	134.84	m ²	134.840	
				RAZEM	134.840
24	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0710-01	0.6*0.8*2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
2		Remont WC			
25	KNR-W 4-01	Powiększenie otworów drzwiowych	m		
d.2	0338-06				
	analogia	2.05*2*2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
26	KNR 2-02	Wentylatory - montaż	szt.		
d.2	1215-01				
	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 4-01	Montaż kratki wentylacyjnych drzwi istniejących WC parter	szt.		
d.2	0911-01				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.2	0348-01				
		1.34*4*2.65	m ²	14.204	
		1.1*4*2.65	m ²	11.660	
				RAZEM	25.864
29		Montaż kabin WC ze ścianek systemowych np. ELTETE	kpl		
d.2	analiza indywidualna	4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane opaskowe - wymiana wraz z skrzydłami drewnopodobnymi	m ²		
d.2	1026-01				
	analogia	Analogia do drzwi istniejących parteru.			
		2.05*0.8*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
31	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03				
		7.54+7.24	m ²	14.780	
		7.45+7.28	m ²	14.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29.510
32	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³		
d.2	0301-01	(7.54+7.24)*0.05	m ³	0.739	
		(7.45+7.28)*0.05	m ³	0.737	
				RAZEM	1.476
33	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - skucie płytek ściennych	m ²		
d.2	0504-03	21.76*2.65	m ²	57.664	
	analogia	(11.72+11.04)*2.65	m ²	60.314	
				RAZEM	117.978
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	7.54+7.24	m ²	14.780	
		7.54+7.28	m ²	14.820	
				RAZEM	29.600
35	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
d.2	0115-01	7.54+7.24	m ²	14.780	
		7.54+7.28	m ²	14.820	
				RAZEM	29.600
36	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m ²		
d.2	0115-03	1*(11.72+11.04+10.84+11.72)	m ²	45.320	
				RAZEM	45.320
37	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	7.54+7.24	m ²	14.780	
		7.54+7.28	m ²	14.820	
				RAZEM	29.600
38	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	7.54+7.24	m ²	14.780	
		7.54+7.28	m ²	14.820	
				RAZEM	29.600
39	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-09	7.54+7.24	m ²	14.780	
		21.76*2.65+1.2*2.65*2	m ²	64.024	
		7.54+7.28	m ²	14.820	
		(11.72+11.04)*2.65	m ²	60.314	
				RAZEM	153.938
40	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2	0233-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - niepełnosprawni.	kpl.		
d.2	0233-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
d.2	0114-01	1.7*2.65	m ²	4.505	
				RAZEM	4.505
44	KNR 2-15/ GEBERIT	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.2	0101-01	1+3	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-15/ GEBERIT	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.2	0104-01	1+3	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 2-15	Pisuariypojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
d.2	0234-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - narożna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr. nominalnej 15 mm automatyczne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 2-15 d.2 0220-03	Montaż zmywaków ceramiczny Boston 50 cm z kratką i przelewem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-15 d.2 0218-01 analogia	Kratki odpływowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR 4-02 d.2 0515-03 analogia	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 na grzejniki 2-płytowe stalowe 900x600	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 0-35 d.2 0201-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
56	KNR 0-31 d.2 0103-02	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
57	KNR-W 4-02 d.2 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		4+3	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
58	KNR-W 4-02 d.2 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3		Grzejniki			
59	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
60	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		7.68	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
61	KNR-W 4-02 d.3 0509-01 analogia	Wymiana zaworu termostatycznego	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4		Wyposażenie			
62	wycena indywidualna d.4	Dostawa mebli krzesła szt. 4 + stoły przyściennie szt. 2 - wz. analogiczny z zastosowanym na parterze budynku.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.4	wycena indywidualna	Szyldy informacyjne z tworzyw sztucznych grawerowane. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.4	wycena indywidualna	Tablica informacyjna z tw. sztucznego grawerowana z herbem gminy 120x120 cm. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000