TEREN WOKÓŁ BUDYNKU
ZAKRES ROBÓT WOKÓŁ BUDYNKU
1:110

POWIERZCHNIA ASFALTOWA

BUDYNEK GOK

SCHODY NIE PODLEGAJĄ REMONTOWI

1 PROJEKTOWANY REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU

2 PROJEKTOWANY REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU

3 PROJEKTOWANY REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU

6 PROJEKTOWANY REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU

7 PROJEKTOWANY REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU

DŹWIG DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH

ZAMONTOWAĆ KRATKĘ Z ODPOWIEDNIEJ WODY DO DRENAŻU

ŻELBETOWY MUREK OPOROWY

ZDEMONTOWAĆ OBRZEŻE

RURA DRENARSKA Ø120

PŁYTY BETONOWE (POZA OPRACOWANIEM)

ZIELONA ŚCIANA DO WYSOKOŚCI OKIEN

OPASKA Z KAMIENI

JEZDNIA BRUKOWA

LEGENDA:

- OPASKA Z KAMIENIA OZDOBNEGO ~10m2
- TRAWNIK
- KOSTKA BRUKOWA 325,0m2
- ISTNIEJĄCA STUDZIENKA REWIZYJNA W OBRĘBIE OPRACOWANIA
- STUDZIENKA REWIZYJNA DRENAŻU
- OBRZEŻE ~111,8mb
- KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY ~96,0mb
- ZIELONA ŚCIANA NA DŁUGOŚCI 24mb DO WYS. ~2,2m
- DRENAŻ Ø160 L=212,0mb

"ERDOM" BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO
43-100 TYCHY, UL. MARKA PAWŁOWSKIEGO 18/5
tel. 512-215-304
www.ERDOM.eu

INWESTOR:	GMINA MIEJSKA KULTURY W. KRZYSZTOF MIELOCH
OBIEKT:	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KOBIELICACH
BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTOWAŁ: K. CELINSKA	SPRAWDZIŁ: K. POWROŹNIK
PROJEKTANT: K. POWROŹNIK	UPRAWNIENIA: NR UPRAWN. 7/POM/09
DATA: CZERWIEC 2014	NUMER ZLECENIA: E456-10
SKALA: BUDOWLANA	FORMAT: A3

TYTUŁ PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI:
TEREN WOKÓŁ BUDYNKU
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH