



przewód spalnikowo  
powietrzny wyprowadzić  
ponad dach budynku

2.kocioł  
gazowy

Przewód zakończony turbowentem  
hybrydowym na podstawie dachowej,  
redukcyjnej, przewód prowadzić do stropu

Przed wykonaniem otworów w stropie  
należy odkryć istniejące belki stropowe,  
otwory wykonać tylko i wyłącznie  
w środku pustaka pomiędzy dwoma  
sąsiednimi belkami.  
W razie potrzeby układ przejść przez  
strop dopasować do istniejących  
elementów konstrukcyjnych stropu

- LEGENDA OZNACZEŃ:**
- - - - - zakres robót nie objęty opracowaniem /roboty - wg. odr. opracowania/
  - ..... zakres objęty remontem [prace wg. uwagi "B"]
  - - - - - granica działki budowlanej
  - istn. obszar nie objęty opracowaniem
  - istn. istniejąca ściana - mur
  - rozbiórka istniejącej ściany
  - projektowana ściana - murowana
  - projektowane ocieplenie - styropian
  - projektowane ocieplenie - wełna mineralna
  - stolarka okienna wyposażona w nawiewnik
  - wg - wentylacja grawitacyjna
  - wgm - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem uruchamianym czasowo

**RZUT PIĘTRA**

**Uwagi:**

1. Powiększenie otworu okiennego z przekształceniem na dwa - dostosowanie istniejącego nadproża, wykonanie dodatkowego wg. proj. konstrukcji
2. projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny /instalacje wykonać wg. proj. branżowego/
3. wymienić istniejącą balustradę schodową na nową h= 110cm, stalową ocynkowaną, malowaną proszkowo RAL 7016 z pochwytym - wg. odr. oprac.
4. Wymiana istniejącej rynny dachowej na rynnę stalową 150 ocynkowaną i powlekaną RAL 7016
5. Wymiana rury spustowej na fi 120 stalową, ocynkowaną i powlekaną RAL 7016
6. Istniejąca lokalizacja wpięcia rynny do istniejącej kanalizacji deszczowej - doprowadzić wymienianą rynnę spustową

7. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej z bl 0.7mm ocynkowanej, powlekaną RAL 7016
8. wykonać ocieplenie dachu wg. wykazu warstw, wykonać nową izolację przeciwwodną - membraną PVC w kolorze szarym

**Inne:**

A. dokonując wymiany okien oraz instalacji w mieszkaniach odtworzyć stan wykończeniowy do poprzedniego /lokalnie uzupełnienie tynków, malowanie, miejscowe uzupełnienie wykończenia/

B. przestrzeń wspólna [klatkę schodową, wiatrołap] objąć remontem : wykonać lokalnie wyrównanie tynku, uzupełnienie uszkodzeń, malowanie ścian; wykonać nową balustradę z pochwytym

Okna do wymiany:			
Oznaczenie	szerokość (w świetle muru)	wysokość (w świetle muru)	Ilość
O6	70 cm	210 cm	2
O7	210 cm	150 cm	5
O8	210 cm	145 cm	4

Drzwi do wymiany:			
Oznaczenie	szerokość (w świetle przejścia)	wysokość (w świetle przejścia)	Ilość
D1	90	200	3

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki okiennej zweryfikować wymiar rzeczywisty na placu budowy. Wymieniając drzwi dostosować istniejące otwory, nadproża do projektowanych drzwi. Drzwi po otwarciu nie mogą zwaćcać światła przejścia

"MODERNIZACJA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W ROZKOCHOWIE" - PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA GAZOWE, BUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

<b>PS PROJEKT</b> PS-PROJEKT Sp. z o.o. Al. Wolności 45-151 Ocień u. Lipowa 30-044.3.2 tel. 602 334 234 e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl	INWESTOR:	Gmina Walce ul. Mickiewicza 18; 47-344 Walce	skala:
	LOKALIZACJA:	47-344 Rozkochów, ul. Wiejska 19A dz.nr: 647/6; 647/7 obręb ROZKOCHÓW k.m. 5	data:
	STADIUM:	Projekt budowlany	01.2021
	OBIEKT:	budynek mieszkalny	podpis:
	PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Respondek up. OPL/1429/PBkb/17	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Snieżek up. OPL/1305/PWBkb/16		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Respondek	nr rys.:	
KONSTRUKCJA		K-6	