

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Kod	Nazwa	Krotność	Jedn.	Ilość
1	D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE	Roboty przygotowawcze i ziemne	1,0000		
1	D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym	1,0000	km	1,0250
2	D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	Roboty ziemne koryta wykonywane koryt koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t, do 1 km. Kat. gruntu I-II	1,0000	m3	1962,0300
3	D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowyładow. 5-10t. Kat. gruntu I-II. za dalsze 4 km (zastosowano krotność 8)	1,0000	m3	1962,0300
4	D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach i zjazdach. Kategoria gruntu I-IV	1,0000	m2	5163,2300
2	D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE	Podbudowa	1,0000		
1	D - 04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	1,0000	m2	5163,2300
2	D - 04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Za dalsze 4 cm grubości zastosowano krotność 4	1,0000	m2	5163,2300
3	D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO	Przewóz na odległość 10 km gruzu samochodami samowyładowczymi 12,1-15t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat. I-III	1,0000	t	1962,0300
4	D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO	Przewóz za każdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km gruzu samochodami samowyładowczymi 12,1-15t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat. I-III Za dalsze 5 km transportu zastosowano krotność 5.	1,0000	t	1962,0300
5	D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO	Podbudowy z kruszywa łamanego (gruzu Inwestora) Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1,0000	m2	5163,2300
6	D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO	Podbudowy z kruszywa łamanego (gruzu Inwestora). Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm. Za dalsze 5 cm grubości zastosowano krotność 5.	1,0000	m2	5163,2300
7	D - 04.08.04 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	1,0000	m3	361,4300
3	D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE	Roboty nawierzchniowe	1,0000		
1	D - 05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysłu kamiennego frakcji 8-12. Ilość kruszywa 10,0 dm3/m2	1,0000	m2	5163,2300

	UTRWALANA				
2	D - 05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysłu kamiennego frakcji 5-8. Ilość kruszywa 8,0 dm ³ /m ²	1,0000	m ²	5163,2300
3	D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - plantowanie	1,0000	m ²	1025,0000