

# KOSZTORYS OFERTOWY

## KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

### DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH – DZIAŁKI NR 54 i 150

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			obmiar	nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1	D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTY CH	Mechaniczne wykonanie koryta koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,6 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t, na 1 km. Kat. gruntu I-II <i>krotność= 1,00</i>	5,88	m <sup>3</sup>		
2	D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTY CH	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych samochodem. samowładow. 5-10 t. Kat. gruntu I-II. Za dalsze 5 km transportu. <i>krotność= 10,00</i>	5,88	m <sup>3</sup>		
					<b>Razem:</b>	
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>				
3	D - 04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄC E I ODCINAJĄCE	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem pod konstrukcję zjazdów . Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm <i>krotność= 1,00</i>	58,75	m <sup>2</sup>		
4	D - 04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄC E I ODCINAJĄCE	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem pod konstrukcję zjazdów . Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Za dalsze 4 cm grubości. <i>krotność= 4,00</i>	58,75	m <sup>2</sup>		
5	D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWA NEGO MECHANICZNI E	Podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach i pod nawierzchnię jezdni . Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność= 1,00</i>	58,75	m <sup>2</sup>		
6	D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWA NEGO MECHANICZNI E	Podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm. Za dalsze 5 cm grubości. <i>krotność= 5,00</i>	58,75	m <sup>2</sup>		
					<b>Razem:</b>	
<b>3</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
7	D-05.03.00a OCZYSZCZENI E NAWIERZCHNI DROGOWEJ	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej <i>krotność= 1,00</i>	58,75	m <sup>2</sup>		
8	D - 04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCY JNYCH	Skropienie podbudowy pod nawierzchnię z betonu asfaltowego emulsją asfaltową wilości 2,5 kg/m <sup>2</sup> . Analogia. <i>krotność= 1,00</i>	58,75	m <sup>2</sup>		

9	D - 05.03.05b NAWIERZCHNI A Z BETONU ASFALTOWEG O. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWC ZA WG PN-EN	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 3 cm mieszką mineralno-asfaltową AC 16 W. Sposób wbudowania-ręczny. Analogia. <i>krotność= 1,00</i>	4,41	t		
10	D - 04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCY JNYCH	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 <i>krotność= 1,00</i>	58,75	m2		
11	D - 05.03.05a NAWIERZCHNI A Z BETONU ASFALTOWEG O. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN	Wykonanie i warstwy ścieralnej grubości 3 cm mieszką mineralno-asfaltową AC 11 S . Sposób wbudowania-ręczny. Analogia. <i>krotność= 1,00</i>	4,41	t		
					<b>Razem:</b>	
					<b>Ogółem:</b>	