

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
d.1	KNNR 2 1101-04 analogia	Montaż drzwi PCV zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych [(2.00*2.40)+(1.80*2.30)*3]	m ² m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
d.1	KNNR 2 1101-04	Montaż drzwi PCV zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych [(0.90*2.00*14)]	m ² m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
d.1	KNNR 2 1101-02 analogia	Montaż okien PCV zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 [(1.40*1.50)*2+(0.90*1.50)+(1.07*2.40)+(3.10*2.40)+(1.80*2.00)*2+(1.45*2.00)*2+(1.00*1.30)+(1.40*2.00)*6]	m ² m ²	46.658	
				RAZEM	46.658
d.1	KNNR 2 1101-03	Montaż okien o odporności ogniowej EI-60 zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 [(1.45*1.46)]	m ² m ²	2.117	
				RAZEM	2.117
d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m+ okno o EI PARAPRTY WEWNĘTRZNE 17	szt szt	17.000	
				RAZEM	17.000
d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m + okno o EI PARAPETY ZEWNĘTRZNE 17	szt szt	17.000	
				RAZEM	17.000