

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - TZ 1	szt.		
			szt.	1.000	
2	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 5	szt.żył		
			szt.żył	5.000	
3	KNNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 190	m		
			m	190.000	
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 190	m		
			m	190.000	
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK75 140	m		
			m	140.000	
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK50 50	m		
			m	50.000	
7	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x25 140	m		
			m	140.000	
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x10 35	m		
			m	35.000	
9	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5 90	m		
			m	90.000	
10	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - bednarka FeZn 25x4 140	m		
			m	140.000	
11	KNNR 2-01 0705-0402	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV 190	m		
			m	190.000	
12	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SŁUP aluminiowy anodowany w kolorze czarnym h=4m z fundamentem prefabrykowanym (SAL-4) 9	szt.		
			szt.	9.000	
13	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 9	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
				9.000	
14	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa ELBA LED 36W 3000K 9	szt.		
			szt.	9.000	
15	KNNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - tabliczka TB-1 9	szt.		
			szt.	9.000	
16	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 36	szt.żył		
			szt.żył	36.000	
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 9	odc.		
			odc.	9.000	
18	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - oprawa OPRAWA RUNA 2 LED 3000K + PUSZAKA IP67 DO ZIEMI 14	kpl.		
			kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm ² pod zaciski lub bolce 84	szt.żył szt.żył	84.000	
				RAZEM	84.000
20	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 4	odc. odc.	4.000	
				RAZEM	4.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Bednarka FeZn 25x4	m	145.6000		145.6000				ICB_ SRED NIE			
2.	ELBA LED 36W 3000K	kpl.	9.0000		9.0000				ICB_ SRED NIE			
3.	Fundament B-50	szt.	9.0000		9.0000				ICB_ SRED NIE			
4.	opaski kablowe typu Oki	szt.	21.2000		21.2000				ICB_ SRED NIE			
5.	OPRAWA RUNA 2 LED 3000K + PU- SZAKA IP67 DO ZIEMI	kpl.	14.0000		14.0000				ICB_ SRED NIE			
6.	piasek	m ³	10.6400		10.6400				ICB_ SRED NIE			
7.	przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5	m	37.4400		37.4400				ICB_ SRED NIE			
8.	rozdzielnica TZ	kpl.	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
9.	rury przewodowe z PCW - AROT DVK50	m	52.0000		52.0000							
10.	rury przewodowe z PCW - AROT DVK75	m	145.6000		145.6000							
11.	słupy aluminiowe typu SAL-4 zgodny z kartą katalogową	szt.	9.0000		9.0000				ICB_ SRED NIE			
12.	tabliczka z wyposażeniem TB-1	szt.	9.0000		9.0000				ICB_ SRED NIE			
13.	wazelina techniczna	kg	10.2490		10.2490				ICB_ SRED NIE			
14.	YAKXS 4x25	m	145.6000		145.6000				ICB_ SRED NIE			
15.	YKY 3x2,5	m	93.6000		93.6000				ICB_ SRED NIE			
16.	YKY 5x10	m	36.4000		36.4000				ICB_ SRED NIE			
17.	materiały pomocnicze	zl										
							RAZEM					

Słownie: